



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Serafina Corrêa

TERMO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 129/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso das suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do Edital nº 129/2021 – Tomada de Preços nº 012/2021, conforme segue:

Altera-se do Edital nº 129/2021 o subitem 7.1 – Da Aceitabilidade dos Preços que passa a ser:

7.1 O valor máximo previsto para a execução, por empreitada global de cada Lote descrito no objeto é:

a) Lote 01: R\$ 71.452,17 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos);

b) Lote 02: R\$ 53.740,08 (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta reais e oito centavos);

Os arquivos referente à Planilha Orçamentária e Cronograma Físico- devidamente retificados acompanham este termo;

Em virtude desta alteração, estabelece-se nova data para o certame:

25 de outubro de 2021 às 09 horas

As demais disposições constantes no Edital nº 129/2021 permanecem inalteradas.

Serafina Corrêa, 06 de outubro de 2021.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

Planilha Orçamentária – R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 1 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Código	Descrição	Quant.	Unid	Valor SINAPI		Material	M.Obra	TOTAL		TOTAL
	SINAPI				s/BDI	c/BDI			Material	Mão De obra	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Comp. 04	Limpeza do Local, com maquinário, retirada do entulho e preparo do local para inicio das obras	6,00	h	331,00	397,53	278,27	119,26	1.669,63	715,56	2.385,19
1.2	In 10776	Contêiner tipo canteiro para depósito de materiais	2,00	mês	445,30	534,81	374,37	160,44	748,74	320,88	1.069,62
1.3	In 3346	Grupo gerador diesel, acionamento manual para auxílio realização dos serviços	160,00	h	13,50	16,21	11,35	4,86	1.816,00	777,60	2.593,60
1.4	100946	Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, materiais (ida e volta de 6km cada)	180,00	TxKm	1,50	1,80	1,26	0,54	226,80	97,20	324,00
1.5	97913	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, materiais (ida e volta de 6km cada)	120,00	m³xkm	2,30	2,76	1,93	0,83	231,60	99,60	331,20
		Subtotal							4.692,77	2.010,84	6.703,61
2.0		INFRAESTRUTURA									
2.1	96530	Ensecadeira de madeira com parede simples;	12,00	m²	140,00	168,14	117,70	50,44	1.412,40	605,28	2.017,68
2.2	7042	Esgotamento com motobomba	8,00	h	10,30	12,37	8,66	3,71	69,28	29,68	98,96
2.3	96616	Lastro de concreto magro, espessura de 10cm	1,82	m³	486,60	584,41	409,09	175,32	744,54	319,08	1.063,63
2.4	Comp. 1	Concreto (usinado e bombeado) armado para vigas de fundação (reforço e novas); inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=20MPa	6,19	m³	1.234,00	1.482,03	1.037,42	444,61	6.419,04	2.751,02	9.170,06
		Subtotal							8.645,26	3.705,07	12.350,33
3.0		MESOESTRUTURA									
3.1		CORTINAS									
3.1.1	Comp. 2	Concreto armado para cortinas de concreto; inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa	7,54	m³	1.654,70	1.987,29	1.391,10	596,19	10.492,37	4.496,76	14.989,13
		Subtotal							10.492,37	4.496,76	14.989,13

Planilha Orçamentária – R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 1 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Código	Descrição	Quant.	Unid	Valor SINAPI		Material	M.Obra	TOTAL		TOTAL
	SINAPI				s/BDI	c/BDI			Material	Mão De obra	
4.0		SUPERESTRUTURA									
4.1		LAJE CAPEAMENTO									
4.1.1	Comp. 3	Concreto armado para laje de concreto; inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa	8,18	m³	2.727,45	3.275,67	2.292,97	982,70	18.765,67	8.042,42	26.808,08
		Subtotal							18.765,67	8.042,42	26.808,08
5.0		ATERROS E ENTORNO									
5.1	96399	Preenchimento com cascotes atrás cortina de concreto	27,00	m³	68,40	82,15	57,50	24,64	1.552,60	665,40	2.218,01
5.2	93377	Complementação do aterro para nivelamento da estrada até o tabuleiro da ponte; inclui compactação	27,00	m³	30,00	36,03	25,22	10,81	680,97	291,84	972,81
		Subtotal							2.233,57	957,25	3.190,82
6.0		COMPLEMENTOS									
6.1		GUARDA-CORPOS									
6.1.1	99839	Guarda-corpo com corrimão em ferro, tubos 3" e 2"	18,60	m	322,40	387,20	271,04	116,16	5.041,34	2.160,58	7.201,92
6.1.2	100727	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando pistola; duas demãos + fundo anticorrosivo	10,23	m²	16,95	20,36	14,25	6,11	145,78	62,51	208,28
		Subtotal							5.187,12	2.223,08	7.410,20
Subtotal									R\$ 50.016,76	R\$ 21.435,41	R\$ 71.452,17

OBSERVAÇÕES:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (Sem Desoneração). Data de preços: 15/07/2021; Referência Técnica: 14/07/2021;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI incluso nos preços nos serviços, de: 20,10%

Serafina Corrêa, 17 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

Cronograma Físico-Financeiro - R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 1 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Descrição	30 DIAS (R\$)	%	60 DIAS (R\$)	%	90 DIAS (R\$)	%	TOTAL	TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.703,61	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.703,61	100,00%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.350,33	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12.350,33	100,00%
3.0	MESOESTRUTURA	R\$ 14.989,13	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 14.989,13	100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00		R\$ 26.808,08	100%	R\$ 0,00		R\$ 26.808,08	100,00%
5.0	ATERROS E ENTORNO	R\$ 0,00		R\$ 3.190,82	100%	R\$ 0,00		R\$ 3.190,82	100,00%
6.0	COMPLEMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 7.410,20	100%	R\$ 0,00		R\$ 7.410,20	100,00%
		R\$ 34.043,07	48%	R\$ 37.409,10	52%	-	0%	R\$ 71.452,17	100%

Serafina Corrêa, 17 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

Planilha Orçamentária – R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 2 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Código	Descrição	Quant.	Unid	Valor SINAPI		Material	M.Obra	TOTAL		TOTAL
	SINAPI				s/BDI	c/BDI			Material	Mão De obra	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Comp. 04	Limpeza do Local, com maquinário, retirada do entulho e preparo do local para inicio das obras	6,00	h	331,00	397,53	278,27	119,26	1.669,63	715,56	2.385,19
1.2	In 10776	Contêiner tipo canteiro para depósito de materiais	2,00	mês	445,30	534,81	374,37	160,44	748,74	320,88	1.069,62
1.3	In 3346	Grupo gerador diesel, acionamento manual para auxílio realização dos serviços	160,00	h	13,50	16,21	11,35	4,86	1.816,00	777,60	2.593,60
1.4	100946	Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, materiais (ida e volta de 6km cada)	180,00	TxKm	1,50	1,80	1,26	0,54	226,80	97,20	324,00
1.5	97913	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, materiais (ida e volta de 6km cada)	120,00	m³xkm	2,30	2,76	1,93	0,83	231,60	99,60	331,20
		Subtotal							4.692,77	2.010,84	6.703,61
2.0		INFRAESTRUTURA									
2.1	96530	Ensecadeira de madeira com parede simples;	12,00	m²	140,00	168,14	117,70	50,44	1.412,40	605,28	2.017,68
2.2	7042	Esgotamento com motobomba	8,00	h	10,30	12,37	8,66	3,71	69,28	29,68	98,96
2.3	96616	Lastro de concreto magro, espessura de 10cm	1,72	m³	486,60	584,41	409,09	175,32	703,63	301,55	1.005,18
2.4	Comp. 1	Concreto (usinado e bombeado) armado para vigas de fundação (reforço e novas); inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=20MPa	4,47	m³	1.234,00	1.482,03	1.037,42	444,61	4.637,27	1.987,41	6.624,68
		Subtotal							6.822,58	2.923,92	9.746,50
3.0		MESOESTRUTURA									
3.1		CORTINAS									
3.1.1	Comp. 2	Concreto armado para cortinas de concreto; inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa	6,00	m³	1.654,70	1.987,29	1.391,10	596,19	8.346,60	3.577,14	11.923,74
		Subtotal							8.346,60	3.577,14	11.923,74

Planilha Orçamentária – R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 2 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Código	Descrição	Quant.	Unid	Valor SINAPI		Material	M.Obra	TOTAL		TOTAL
	SINAPI				s/BDI	c/BDI			Material	Mão De obra	
4.0		SUPERESTRUTURA									
4.1		LAJE CAPEAMENTO									
4.1.1	Comp. 3	Concreto armado para laje de concreto; inclui: formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa	4,80	m³	2.727,45	3.275,67	2.292,97	982,70	11.006,26	4.716,96	15.723,22
		Subtotal							11.006,26	4.716,96	15.723,22
5.0		ATERROS E ENTORNO									
5.1	96399	Preenchimento com cascotes atrás cortina de concreto	24,00	m³	68,40	82,15	57,50	24,64	1.380,09	591,47	1.971,56
5.2	93377	Complementação do aterro para nivelamento da estrada até o tabuleiro da ponte; inclui compactação	36,00	m³	30,00	36,03	25,22	10,81	907,96	389,12	1.297,08
		Subtotal							2.288,05	980,59	3.268,64
6.0		COMPLEMENTOS									
6.1		GUARDA-CORPOS									
6.1.1	99839	Guarda-corpo com corrimão em ferro, tubos 3" e 2"	16,00	m	322,40	387,20	271,04	116,16	4.336,64	1.858,56	6.195,20
6.1.2	100727	Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando pistola; duas demãos + fundo anticorrosivo	8,80	m²	16,95	20,36	14,25	6,11	125,40	53,77	179,17
		Subtotal							4.462,04	1.912,33	6.374,37
Subtotal									R\$ 37.618,30	R\$ 16.121,78	R\$ 53.740,08

OBSERVAÇÕES:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (Sem Desoneração). Data de preços: 15/07/2021; Referência Técnica: 14/07/2021;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI incluso nos preços nos serviços, de: 20,10%

Serafina Corrêa, 17 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal

Cronograma Físico-Financeiro - R.03.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PONTE 2 – Ampliação

LOCAL: CAPELA SÃO CARLOS

Item	Descrição	30 DIAS (R\$)	%	60 DIAS (R\$)	%	90 DIAS (R\$)	%	TOTAL	TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.703,61	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.703,61	100,00%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 9.746,50	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.746,50	100,00%
3.0	MESOESTRUTURA	R\$ 11.923,74	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.923,74	100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00		R\$ 15.723,22	100%	R\$ 0,00		R\$ 15.723,22	100,00%
5.0	ATERROS E ENTORNO	R\$ 0,00		R\$ 3.268,64	100%	R\$ 0,00		R\$ 3.268,64	100,00%
6.0	COMPLEMENTOS	R\$ 0,00		R\$ 6.374,37	100%	R\$ 0,00		R\$ 6.374,37	100,00%
		R\$ 28.373,85	53%	R\$ 25.366,23	47%	-	0%	R\$ 53.740,08	100%

Serafina Corrêa, 17 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal